ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA		
			PODSTAWOWA POMOCNICZA	UŻYTKOWA	RUCHU
-1.01	PARKING 46 M.P. I RAMPA	1404,26	1404,26		
-1.02	PARKING 43 M.P.	1172,32	1172,32		
-1.03	WENTYLATORNIA	288,89		288,89	
-1.04	WĘZEŁ CIEPLNY	23,93		23,93	
-1.05	KANAŁ TECH. W BUDYNKU	30,70		30,70	
-1.06	KANAŁ TECH. POZA BUD.	35,40		35,40	
-1.07	POM. GOSPODARCZE	9,92	9,92		
-1.08	EL. ROZDZIELNIA GŁÓWNA	10,17		10,17	
-1.09	KOMUNIKACJA	4,88			4,88
-1.10	MAGAZYN	181,52	181,52		
-1.11	MAGAZYN	19,33	19,33		
-1.12	KOMUNIKACJA	9,92			9,92
-1.13	MAGAZYN	16,64	16,64		
-1.14	MAGAZYN	76,88	76,88		
-1.15	KOMUNIKACJA	31,13			31,13
-1.16	MAGAZYN	195,91	195,91		
-1.17	MAGAZYN	34,90	34,90		
-1.18	POM. POMOCNICZE	34,46		34,46	
-1.19	SZATNIA/UMYWALNIA	18,19	18,19		
-1.20	TOALETA M. I D.	7,07	7,07		
-1.21	POM. GOSPODARCZE	7,53		7,53	
-1.22	MAGAZYN	28,72	28,72		
-1.23	KOMUNIKACJA	95,57			95,57
-1.24	KOMUNIKACJA	8,54			8,54
-1.25	KOMUNIKACJA	7,25			7,25
-1.26	POM. TECHNICZNE	7,43	7,43		
-1.27	MAGAZYN	5,18		17,83	
-1.28	PRZEPOMPOWNIA	12,60			
-1.29	PRZYŁĄCZE WODY	6,67		6,67	
-1.30	KOMUNIKACJA	15,44			15,44
-1.31	PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE	13,43		13,43	
-1.32	CROSSOWNIA	16,68		16,68	
-1.K1	KLATKA SCHODOWA 1	14,77			14,77
-1.K2	KLATKA SCHODOWA 2	14,03			14,03
-1.K3	KLATKA SCHODOWA 3	7,55			7,55
-1.D1	SZYB DŹWIGU 1	8,66			8,66
-1.D2	SZYB DŹWIGU 2	4,36			4,36
-1.D3	SZYB DŹWIGU 3	5,04			5,04
-1.PK	POWIERZCHNIA PRÓŻNI	0,00			
RAZEM		3885,97	Pp= 0,00	Pg= 3165,69	Pr= 493,12

Powierzchnia użytkowa	Pu=Pg+Pd	3165,69
Powierzchnia netto	Pn=Pu+Pg+Pr	3885,91
Powierzchnia konstrukcji	Pk=Pc-Pn	308,70
Powierzchnia całkowita	Pc	4194,61
Powierzchnia całkowita bez próżni	Pcbp	4194,61

0.1
1. warstwa ochronna np. polistyren porowaty gr. poziomu +/-0,0m
2. geowłóknina
3. geowłóknina gr. 10 cm
4. folia kubełkowa
5. izolacja cementowo-wapienna ze uszczelnieniem uszczelnienie

0.2
1. warstwa ochronna np. polistyren porowaty gr. poziomu +/-0,0m
2. geowłóknina
3. geowłóknina gr. 10 cm
4. folia kubełkowa
5. izolacja cementowo-wapienna ze uszczelnieniem uszczelnienie

0.3
1. płyta strukturalna 9,5cm
2. wylina zbrojenia 10cm mozowana na kołki
3. folia kubełkowa wg. projektu konstrukcyjnego
4. izolacja cementowo-wapienna 0,2

0.4
1. izolacja cementowo-wapienna 0,2
2. folia kubełkowa wg. projektu konstrukcyjnego
3. izolacja cementowo-wapienna 0,2

0.5
1. tynk cementowo-wapienna 1,5
2. folia murowana z bloczków silikatowych na klej
3. tynk cementowo-wapienny 1,5cm

0.6
1. tynk cementowo-wapienny 1,5
2. folia murowana z bloczków silikatowych na klej
3. tynk cementowo-wapienny 1,5cm

0.7
1. folia murowana z bloczków silikatowych na klej

0.8
1. tynk strukturalny 9,5cm
2. wylina zbrojenia 10cm mozowana na kołki
3. folia kubełkowa wg. projektu konstrukcyjnego
4. tynk cementowo-wapienny 1,5cm

LEGENDA:

- SPADEK O NACHYLENIU 1%
- LINIA WAŻNOŚCI RYSUNKU
- podciąg h/h 50x100 — PODCIĄG, NADPROŻ, TARCZE
- SPADKI
- 70x70 — WYMIARY SŁUPA
- ŚCIANY ŻELBETOWE
- ŚCIANY MUROWANE
- OTWÓR W PODŁOŻU
- SZACHTY
- OTWÓR W STROPIE
- HYDRANTY
- WPUST PODŁOGOWY
- OZNACZENIE BRANŻOWE: WENTYLACJA, TELEKOMUNIKACYJNE, SANITARNE, KANALIZACJA DESZCZOWA, ELEKTRYCZNE
- D1 — OZNACZENIE DŹWIGU
- K1 — OZNACZENIE KLATKI SCHODOWEJ
- SR — SCHODY REPREZENTACYJNE
- NR POMIESZCZENIA
- NAZWA POMIESZCZENIA
- A - POMIESZCZENIA, LN - POZIOM MINIMUM WYKOŃCZENIOWEJ
- B - SCHODY, PK - POZIOM POSADZKI
- C - SCHACHTY, PW - POZIOM WYKOŃCZENIOWEJ STROPU
- D - DACHY, PS - POZIOM STROPU ŻELBETOWEGO
- 0,00 — POZIOM ODNIESIENIA WYSOKOŚCI (NAD POZIOM GOTOWEJ POSADZKI)
- 0,00 / -0,05 — POZIOM WYKOŃCZENIOWEJ POSADZKI / POZIOM KONSTRUKCJI STROPU
- DKB -0,97 — DOLNA KRAWĘDŹ BELKI
- DKS -0,97 — DOLNA KRAWĘDŹ STROPU
- WYWIEW POWIETRZA
- NAWIEW POWIETRZA
- 400x200 — WYMIARY OTWORÓW (PRZY POZOSTAŁYCH STROPACH)
- OTWORY ZAMURowane

UWAGI OGÓLNE:
1.0 Przy opracowywaniu dalszych projektów wykonawczych i realizacji budynku należy uwzględnić m.in.:
- opracowania projektu konstrukcyjnego
- opracowania wyposażenie technicznego i instalacje
- niezbędne bruzdy i przebicia
- wyłączne producentów urządzeń i wyposażenia
- specjalne opracowania projektowe jak orzeczenia, obliczenia itp.

2.0 Rysunki wykonawcze są wiążne po zatwierdzeniu przez koordynującego.
3.0 Wymiary należy przeliczyć i sprawdzić na budowie. Niezgodności wyjaśnić z projektantem.
4.0 Projektanci dopuszczają modyfikację lub zmianę przyjętych rozwiązań projektowych o wynikających z technologii oferenta robót czy dostawcy materiałów budowlanych pod warunkiem uzgodnienia ich w ramach nadzoru autorskiego z projektantami.
5.0 Wszystkie szczeliny po wykoniu instalacji należy uszczelnić według opisu poszczególnych branz, zostrość i wypełnić betonem do odporności ogniowej EI60
6. Rysunki należy rozpatrywać całościowo

INDEX	ZMIANY	DATA

NUMER RYSUNKU: A - WYK - PP1 - 1 - A

PROJEKT:
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ



ADRES:
TORUŃ ul. WAŁY GENERAŁA SIKORSKIEGO

DZIAŁKI: działka nr 2, obręb 14, nr księgi 33090 działka nr 6/3, obręb 14, nr księgi 68253

INWESTOR:
GMINA MIASTA TORUŃ
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

AUTOR PROJ. KONCEPCYJNEGO:
Arch. EDWARD LACH
STUDIO EL
Pracownia Projektowo-Realizacyjna
Aleja Wiśniowa 23
53-137 Wrocław

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
BIURO PROJEKTÓW
ul.Piłsudskiego 23
53-537 Wrocław

OPRACOWANIE PROJEKTU BRANŻOWEGO:

BRANŻA: ARCHITEKTURA | TOM II/1

PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEŃ	Nr ewid. w IZBACH	PODPIS
arch. Jan Mościowski	311/76/Wlkp	DS-0032	
SPRAWDZAJĄCY	NUMER UPRAWNIEŃ	Nr ewid. w IZBACH	PODPIS
arch. Lesław Rubik	208/WBPP/83	DS-0017	

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PIWNICY
ARKUSZ 1

DATA: 23.03.2006
SKALA: 1:50

NUMER RYSUNKU: A - WYK - PP1 - 1 - A

KOD DWG: CSW-R2-A-WYK-PP1-A-2006-03-23